



KOPALNICA 2



TLORIS



SANITARNA KERAMIKA

- umivalnik kot CATALANO SFERA 60/45
 - WC školjka kot CATALANO NEWFLUSH
- Opomba:
Vsa sanitarna keramika in armature, so v popisi strojnih inštalacij.

KERAMIČNE PLOŠČICE

- stenska in talna keramika po izboru arhitekta
- keramika 1: stena 1
- keramika 2: stena 2, 3, 4
- keramika 3: tla
- keramika 4: tla v tušu
- talne zaokrožnice po izboru arhitekta
- pri zunanjih (konveksnih) vogalih je vgrajena keramična trikotna letev kot npr. keramika ATLAS COONCORDE
- Boots Wall Tiles TRIM TILES, corner, dim. 1.4 x 40 cm.
- oz. kotna letev in elemen konveksnih vogalov po izboru arhitekta

OPREMA

- ogledalo 60x95cm z izvrtinami za pritrditev milnika
- steklena polica 35/14 cm
- držalo za toaletni papir
- podajnik papirnatih brisač
- milnik (pritrjen preko ogledala)
- koš za papirnat brisače
- viseča metlica
- prenosen stol za tuš
- držala: ukrivljeno pregibno dvižno

Opomba:
Vsa navedena oprema, razen držal, je v popisu opreme.

OPOMBE

Tla in stene ob umivalniku, tuš kabinah in kopalni kadi so do višine 1,3 m zaščitene z elastičnim **tesnilnim premazom**, z vsemi dodatki - fleksibilni trak na notranjih in zunanjih kotih, stenske in talne manšete. (kot npr. sistem Koster: Koster BD 50, Koster talne in stenske manšete, Koster Flex trak K120)

V mavčnokartonskih stenah izdelati ojačitve za pritrjevanje ročajev in radiatorjev.

vel	projektiranje in arhitektura d.o.o., Frankovo naselje 67, SI-4220 Škofja Loka
št. projekta	36/20
objekt	CENTER ZA ZAČASNO NASTANITEV GORENJA VAS - "HIŠA GENERACIJ"
investitor	CSS ŠKOFJA LOKA, Stara Loka 31, ŠKOFJA LOKA
vrsta projekta	PZI
vrsta načrta	ARHITEKTURA
vsebina risbe	KOPALNICA 2 /nds./
merilo	1:25
odg.projektant	BETI POLJANŠEK KOMAN u.d.i.a. A-1112
projektant	BETI POLJANŠEK KOMAN u.d.i.a. A-1112, MARJETKA SLABE u.d.i.a. A-2073
št. risbe	
datum	december 2020